

**“Servizi di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e altre operazioni di
manutenzione del Verde del Comune di Magenta” - CIG: 6363976720**
Computo metrico estimativo (a fornitore)

Descrizione intervento	U.m.	Quantità	Imp.unitario	Numero interventi	Importo parziale	
Interventi ordinari						
A corpo						
Taglio erba con raccolta						
Taglio erba manuale o meccanizzato con successiva raccolta e conferimento a discarica autorizzata, altezza del taglio 5cm. Operazione eseguita anche in presenza di ostacoli diversi, comprensivo di macchine, carburante, conduttore e refilatura dell'erba ai bordi delle aiuole e all'interno di siepi e cespugli, pulizia di eventuali rifiuti e residui vegetali presenti. Comprensivo di spollonature da eseguire contestualmente al taglio erba Comprensivo di eliminazione delle infestanti dei tornelli meccanica e/o chimica da eseguire contestualmente al taglio erba						
Totale superficie	380.886	mq	318.621	€ 0,03306	6	€ 63.201,66
Zona Centrale		mq	54.052	€ 0,03306	7	€ 12.508,71
Totale parziale voce						€ 75.710,38
Taglio siepi fino a 3mq di sviluppo per ogni ml						
Taglio manuale o meccanico delle siepi condotto sui tre lati. Operazione eseguita anche in presenza di ostacoli diversi, comprensiva di mezzi, carburante, operatore e conferimento della risulta a discarica autorizzata. Sviluppo della siepe fino 3 mq per ogni ml.						
		ml	1685	€ 0,94734	1	€ 1.596,27
Totale parziale voce						€ 1.596,27



**“Servizi di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e altre operazioni di
manutenzione del Verde del Comune di Magenta” - CIG: 6363976720**
Computo metrico estimativo (a fornitore)

Descrizione intervento	U.m.	Quantità	Imp.unitario	Numero interventi	Importo parziale				
<u>Taglio siepi oltre i 3mq di sviluppo per ogni ml</u>	ml	1064	€ 1,90266	1	€ 2.024,43				
Totale parziale voce					€ 2.024,43				
<u>Manutenzione impianti di irrigazione: irrigatori ,elettrovalvole ,centraline , accensione spegnimento e verifica periodica</u>					€ 2.000,00				
Totale parziale voce					€ 2.000,00				
A misura									
<u>Potatura alberi</u>									
Intervento di potatura di rimonda e/o riformazione condotta su alberi mediante applicazione della tecnica del "taglio di ritorno" con asportazione del 25-30% delle parti vive della chioma, comprensiva di noli, trasporti, carburante, operatore con grado di specializzazione adeguato, pulizia e raccolta della risulta e conferimento a discarica autorizzata									
A	per alberi di altezza compresa tra 4 e 8 ml	n.	90	€ 48,15193	1	€ 4.333,67			
B	per alberi di altezza compresa tra 9 e 12 ml.	n.	130	€ 85,19448	1	€ 11.075,28			
C	per alberi di altezza compresa tra 13 e 20 ml	n.	40	€ 140,75162	1	€ 5.630,06			
D	per alberi di altezza oltre i 21 ml	n.	20	€ 188,89595	1	€ 3.777,92			
Totale parziale voce					€ 24.816,94				
<u>Pulizia tapezzanti area cimitero</u>					mq	330	€ 0,04932	0	€ 0,00
Totale parziale voce					€ 0,00				

**“Servizi di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e altre operazioni di
manutenzione del Verde del Comune di Magenta” - CIG: 6363976720
Computo metrico estimativo (a fornitore)**

Descrizione intervento		U.m.	Quantità	Imp.unitario	Numero interventi	Importo parziale
<u>Potatura arbusti e cespugli</u>						
A	altezza fino a 100cm da fuori terra	n	200	€ 3,28320	2	€ 1.313,28
B	altezza fino a 200cm da fuori terra	n	100	€ 5,55560	2	€ 1.111,12
C	altezza fino a 300cm da fuori terra	n	50	€ 7,81280	2	€ 781,28
Totale parziale voce						€ 3.205,68

Interventi Straordinari

Abbattimento piante

Abbattimento di piante in parchi, giardini, viali e vie, eseguite con o senza ausilio di piattaforma aerea, compresa asportazione delle risulite, esclusa eliminazione ceppo

A	per piante sino a 8 mt di altezza	n.	25	€ 54,26909	1	€ 1.356,73
B	per piante da 8 a 12 mt.	n.	10	€ 81,40763	1	€ 814,08
C	per piante da 12 a 18 mt	n.	5	€ 162,80728	1	€ 814,04
D	per piante da 18 a 25 mt	n.	2	€ 212,55467	1	€ 425,11
E	per piante oltre i 25 mt.	n.	1	€ 339,18785	1	€ 339,19
Totale parziale voce						€ 3.749,14

Economie varie

Operaio qualificato	ora	210	€ 20,56286	1	€ 4.318,20
Diserbo aree diverse	mq.	35.000	€ 0,06368	1	€ 2.228,80
Nolo di decespugliatore compreso operatore	ora	30	€ 24,67863	1	€ 740,36
Nolo di tosasiepi compreso operatore	ora	30	€ 24,67863	1	€ 740,36

**“Servizi di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e altre operazioni di
manutenzione del Verde del Comune di Magenta” - CIG: 6363976720**
Computo metrico estimativo (a fornitore)

Descrizione intervento	U.m.	Quantità	Imp.unitario	Numero interventi	Importo parziale
Nolo di motosega compreso operatore, lama da 60-90	ora	30	€ 24,67863	1	€ 740,36
Nolo di autoscala compreso operatore h<22m	ora	30	€ 53,05109	1	€ 1.591,53
Nolo di autocarro t. 1,5	ora	30	€ 20,34792	1	€ 610,44
Nolo di autobotte portata fino a 30qli	ora	30	€ 40,92671	1	€ 1.227,80
Manovalanza per autobotte e irrigazione manuale	ora	70	€ 20,56286	1	€ 1.439,40
Totale parziale voce					€ 13.637,25
Totale manutenzione ordinaria					€ 109.353,69
Totale manutenzione straordinaria					€ 17.386,39
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			ANNUO		€ 126.740,08
			COMPLESSIVO (x 3 anni)		€ 380.220,24
+ ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI AL RIBASSO)					€ 7.604,40